

咸宁市咸安区发展和改革局文件

咸安发改审批字〔2025〕100号

区发展和改革局

关于咸安区斧头湖流域泉湖围垸水生态综合治理 工程初步设计的批复

咸安区官埠桥镇人民政府：

你单位报送的《关于咸安区斧头湖流域泉湖围垸水生态综合治理工程初步设计的请示》及相关材料收悉。我局曾以咸安发改审批字〔2023〕268号文对该项目可行性研究报告进行了批复。经组织专家评审，现对该项目初步设计批复如下：

一、项目代码：2308-421202-04-01-528308

二、建设规模及主要建设内容

咸安区斧头湖流域泉湖围垸水生态综合治理工程建设内容主要包括：

1、河道水域生态保护修复工程：修复生态河道面积102647 m²，其中新建生态护岸3780m，水生植物群落构建

51263 m²。

2、修复范围起于围垵南侧雨坛垵村，止于围垵东侧斧头湖大桥，全长 5.6km，滨湖缓冲带宽度 10~72m，修复总面积 21.34hm²，其中种植水生植物 213385 m²。

3、入湖口自然生态湿地工程：构建入湖口自然生态湿地共 2 座，总面积 32.03hm²。东入湖口自然生态湿地 7.38hm²，其中构建水生植物群落 54094 m²；西入湖口自然生态湿地 24.65hm²，其中构建水生植物群落 172561 m²。

三、项目选址

该项目建设地址位于咸安区官埠桥镇。

四、原则同意该项目平面布局和设计方案。

五、设计概算

该项目建设概算总投资 6890.19 万元，资金来源为申请上级资金和地方政府配套。

特此批复，请抓紧组织实施。

附件：项目总投资概算表



附件

项目总投资概算表

建设项目名称：咸安区斧头湖流域泉湖围垸水生态综合治理工程

序号	项目或费用名称	投资概算(万元)			技术经济指标		
		建筑工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值(元)
A	第一部分费用：工程费用	5918.06		5918.06			
一	河道水域生态保护修复工程	1286.97		1286.97			
1	挺水植物	151.55		151.55	m ²	27866	54.38
2	浮叶植物	13.54		13.54	m ²	4084	33.15
3	沉水植物	134.59		134.59	m ²	19313	69.69
4	拦渔网	0.37		0.37	m	18	206.77
5	种植区清表清杂	9.62		9.62	m ²	27866	3.45
6	生境营造	34.30		34.30	m ²	11340	30.24
7	生态护岸	943.00		943.00	m	3780	2494.70
二	滨湖缓冲带修复工程	1798.53		1798.53			
1	挺水植物	92.43		92.43	m ²	18409	50.21
2	沉水植物	1356.23		1356.23	m ²	194976	69.56
3	生态围隔	265.91		265.91	m	4901	542.57
4	微地形改造	83.97		83.97	m ²	12128	69.23
三	入湖口自然生态湿地修复工程	2832.56		2832.56			
1	西入湖口自然生态湿地修复工程	2084.28		2084.28			
1.1	塘埂改造	26.65		26.65	m ³	16895	15.77
1.2	生态围隔一	48.12		48.12	m	212	2269.62
1.3	生态围隔二	116.12		116.12	m	1388	836.63
1.4	水生植物群落构建	1871.99		1871.99	m ²	172561	108.48
1.5	散置块石	2.30		2.30	m ³	30	767.60
1.6	水面清捞	10.50		10.50	m ²	36321	2.89
1.7	表层塘埂清杂	8.60		8.60	m ²	10190	8.43
2	东入湖口自然生态湿地修复工程	748.28		748.28			
2.1	塘埂改造	27.67		27.67	m ³	20828	13.28
2.2	生态围隔二	61.24		61.24	m	732	836.63

2.3	生态围隔三	17.18		17.18	m	518	331.73
2.4	生态围隔四	0.50		0.50	m	20	251.84
2.5	水生植物群落构建	629.83		629.83	m ²	54094	116.43
2.6	散置块石	2.30		2.30	m ³	30	765.31
2.7	水面清捞	2.79		2.79	m ²	9660	2.88
2.8	表层塘埂清杂	6.78		6.78	m ²	8059	8.41
B	第二部分费用：工程建设其他费用		644.03	644.03			
1	建设用地费			0.00			
2	建设单位管理费		61.61	61.61			
3	工程建设监理费		100.16	100.16			
4	建设项目前期工作咨询费			20.37			
5	工程设计费			306.43			
6	场地准备费		11.84	11.84			
7	工程保险费		17.75	17.75			
8	生产准备费及开办费		6.90	6.90			
9	环境影响咨询服务费		7.92	7.92			
10	联合试运转费		0.00	0.00			
11	工程招标费		19.01	19.01			
12	造价咨询服务费			28.96			
13	竣工图编制费		13.85	13.85			
14	施工图、勘察报告审查费		3.48	3.48			
15	建设单位材料检验试验费		5.00	5.00			
16	环保验收报告编制费		5.00	5.00			
17	水土保持措施及方案编制费		17.75	17.75			
18	防洪评价费		10.00	10.00			
19	水生态环境调查与评估报告		8.00	8.00			
C	第三部分费用：预备费			328.10			
	基本预备费 5%			328.10			
D	建设投资 (A+B+C)			6890.19			